PRZEDMIAR ROBÓT

remont ciągu pieszorowerowego na terenie parku botanicznego
w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myslęcinek" - ETAP 1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Remon ciągu pieszorowerowego w parku botanicznym na terenie LPKiW				
1	**Roboty przygotowawcze - CPV 45111200-0**			
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,05
2	**Roboty rozbiórkowe - CPV 45111200-0**			
2 d.2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.piaskowej	m	2065,00
3 d.2	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	130,10
4 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15-20 cm (część kruszywa do wykorzystania na miejscu na pobocze)	m2	899,90
5 d.2	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km	m3	308,93
6 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej o gr. do 5 cm	m2	4528,00
7 d.2	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	226,40
3	**Roboty ziemne - CPV 45111200-0**			
8 d.3	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem do 1km -pod warstwe mrozoochronna i pobocze	m3	71,93
9 d.3	D.02.01.01	Transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 10 km (część urobku do wykorzystania na zasypanie wykopu po podbudowie - ok. 27m3)	m3	44,93
10 d.3	D.02.01.01	Zasypanie wykopu po podbudowie	m3	27,00
4	**Ławy, krawężniki, obrzeża - CPV 45233100-0**			
11 d.4	D.08.01.01	Ława pod krawężniki 12x25cm	m3	131,90
12 d.4	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	2045,00
5	**Ciag pieszorowerowy - CPV 45233000-9**			
13 d.5	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	3725,60
14 d.5	D.10.10.01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny (pow. uwzglednia zakład geowłókniny oraz zawinięcie na w-wie mrozoochronnej)	m2	159,80
15 d.5	D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o gr. 10 cm	m2	106,20
16 d.5	D.10.10.01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 10,0 cm	m2	106,20
17 d.5	D.04.04.02b	Warstwa podbdowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C90/3 gr. 15cm	m2	106,20
18 d.5	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm (kostka typu K27 koloru ciemny melanż składająca się z minimum	m2	3725,60
19 d.5	D.04.04.02b	Wypełnienie przestrzeni po rozbiórce między projektowanym opornikiem a istn. gruntem kruszywem pochodzącym z rozbiórki podbudowy - gr. ok. 20cm	m2	470,35