2017-07-18

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: REMONT TARASU
Adres budowy: ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
Obiekt: BUDYNEK KPCEE
Rodzaj robót: BUDOWLANE
CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1	2	3	4	5
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01W1216-01-050*	*Zabezpieczenie podłóg folią - analogia, demontaż*	*m2*	*56,10*
2	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W1603-01-050*	*Rusztowania zewnętrzne rurowe,o wysokości do 10 m*	*m2*	*77,00*
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 13-231001-11-050*	*Zabezpieczenie okien folią*	*m2*	*3,20*

2. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

1	2	3	4	5
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01W0812-05-050*	*Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju*	*m2*	*51,27*
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01W0812-05-050*	*Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju - analogia, rozebranie cokolow*	*m2*	*2,91*
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01W0804-07-050*	*Zerwanie posadzki cementowej*	*m2*	*51,27*

1	2	3	4	5
7	**wg nakładów rzeczowych** KNR 4-040509-03-050	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	51,27
8	**wg nakładów rzeczowych** KNR 4-040301-03-060	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - warstwa spadkowa, 3-11cm	m3	3,59
9	**wg nakładów rzeczowych** (AW) 010	Demontaż izolacji z folii i pianki poliuretanowej	m2	51,27
10	**wg nakładów rzeczowych** (AW) 010	Demontaż izolacji ze styropianu na ścianie	m2	2,91
11	**wg nakładów rzeczowych** KNR 4-01W0545-03-040	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	29,05
12	**wg nakładów rzeczowych** KNR 4-01W0545-08-050	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,81
13	**wg nakładów rzeczowych** (AW) 020	Demontaz balustrady z oznakowaniem i zabezpieczeniem	m	13,00

3. WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW

1	2	3	4	5
14	**wg nakładów rzeczowych** (AW) 030	Wywóz i utylizacja odpadów wraz z opłatami	kpl	1,00

4. PRACE NAPRAWCZE I MONTAŻOWE

1	2	3	4	5
15	**wg nakładów rzeczowych** KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,20
16	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02W1004-04-050	Drzwi balkonowe zespolone użyteczności publicznej,fabrycznie wykończone	m2	3,20

1	2	3	4	5
17	**wg nakładów rzeczowych** (AW) 070	Obróbka i uszczelnienie ościeży po wymianie okna	m	7,20
18	**wg nakładów rzeczowych** KNR 00-232611-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia, oczyszczenie stropu i ścian (pod izolacje)	m2	54,18
19	**wg nakładów rzeczowych** (AW) 060	Wykonanie wyoblenia na styku ściany z płytą stropową	m	14,90
20	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02W0602-01-050	Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej poziomej wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej	m2	54,18
21	**wg nakładów rzeczowych** KNNR Wacetob 30506-040-050	Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grubości 4,7 mm,na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym - papa podkładowa, obróbka okapu i cokołu	m2	11,50
22	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 20507-020-050	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - 2x papa podkładowa	m2	51,27
23	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 20505-010-050	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu do 25 cm - obróbka okapu	m2	3,51
24	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 20505-010-050	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu do 25 cm - obróbka progu	m2	0,43
25	**wg nakładów rzeczowych** KNR 00-410104-01-040	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX B 240 i masą uszczelniającą SUPERFLEX 10, w technologii Deitermann - uszczelnienie ościeży	m	2,70
26	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02W0608-01-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - styropian rowkowany	m2	51,27
27	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02W0608-01-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - styropian spadkowy	m2	51,27
28	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02W0608-0801-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych na lepiku asfaltowym i emulsji asfaltowej do gruntowania,bez siatki metalowej - uzupełnienie izolacji na ścianie	m2	2,91

1	2	3	4	5
29	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02W0606-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej	m2	54,18
30	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02W1104-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte na gładko	m2	51,27
31	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02W1104-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 cm warstwy wyrównawczj pod posadzki - współczynnik 3	m2	51,27
32	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02W1116-07-050	Dopłata za zbrojenie posadzki cementowej siatką stalową	m2	51,27
33	**wg nakładów rzeczowych** KNR 00-232612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - cokół i czoło płyty posadzki, pierwsza warstwa	m2	5,02
34	**wg nakładów rzeczowych** KNR 00-232612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - druga warstwa	m2	5,02
35	**wg nakładów rzeczowych** (AW) 040	Zabezpieczenie wentylacji posadzki listwą wentylacyjną	m	15,50
36	**wg nakładów rzeczowych** KNR 00-410101-01-050	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie ręczne EUROLANEM 3K	m2	51,27
37	**wg nakładów rzeczowych** KNR 00-410106-03-050	Uszczelnienie masą SUPERFLEX 10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - analogia, masa Superflex D2	m2	51,27
38	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02U2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	51,27
39	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02U2809-04-040	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) - analogia, wysokość cokołu 15cm i 20cm	m	28,60
40	**wg nakładów rzeczowych** (AW) 050	Montaż balustrady	m	13,00

1	2	3	4	5
41	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01W1212-08-050*	*Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych*	*m2*	*14,30*
42	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20505-050-040*	*Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej*	*m*	*29,05*