

KOSZTORYS OFERTOWY

Zał. nr do
12/PT/2018

(Pieczęć firmowa)

Remont wybiegu dla małąp

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. PRACE ROZBIÓRKOWE						
1	KNNR 1 0209-020-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ na odkład. Grunt kategorii III krotność = 1,00	73,39	m ³		
2	KNR 4-04 0303-05-060	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm krotność = 1,00	22,02	m ³		
3	KNR 4-04 0508-05-050	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku krotność = 1,00	28,00	m ²		
4	KNR 4-04 0813-01-020	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wymiarach 30x30x4 mm, 40x40x5 mm, 60x60x8 mm krotność = 1,00	80,00	szt		
5	AW-020	Demontaż kotnika drewnianego krotność = 1,00	1,00	szt		
6	KNR 2-25 0307-03-050	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych krotność = 1,00	17,60	m ²		
7	KNR 4-01 0108-14-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km krotność = 1,00	22,02	m ³		
8	KNR 4-01 0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność = 1,00	22,02	m ³		
9	AW-090	Wywóz i utylizacja odpadów krotność = 1,00	1,00	kpl.		
Razem dział PRACE ROZBIÓRKOWE						
2. OGRODZENIE WYBIEGU						
10	KNNR 2 0106-030-060	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ścian prostych krotność = 1,00	22,02	m ³		
11	KNNR 7 0105-030-034	Pawilony handlowe - analogia, szkielet stalowy klatki i kotnika krotność = 1,00	2,01	t		

12	AW-034	Dostawa prefabrykatów stalowych ocynkowanych krotność = 1,00	2,01	t		
13	AW-020	Dostawa i montaż żerdzi drewnianych podpierających siatkę krotność = 1,00	3,00	szt.		
14	AW-050	Dostawa i montaż siatki zgrzewanej krotność = 1,00	177,08	m2		
15	AW-050	Dostawa i montaż siatki plecionej krotność = 1,00	91,50	m2		
16	AW-050	Ogrodzenie pełne z półwałków drewnianych krotność = 1,00	8,38	m2		
Razem dział OGRODZENIE WYBIEGU						
3. KOTNIK						
17	KNR 2-02 1101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. krotność = 1,00	1,07	m3		
18	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność = 1,00	0,53	m3		
19	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. krotność = 1,00	5,34	m2		
20	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. - analogia, płyty poliuretanowe gr. 5cm krotność = 1,00	5,34	m2		
21	KNR 2-02 1110-04-050	Ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo. - analogia, podłoga parteru ze sklejki na legarach krotność = 1,00	5,34	m2		
22	KNR 2-02 2007-01-050	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach - analogia, ruszt z łąt pod okładziny ze sklejki krotność = 1,00	39,80	m2		
23	KNR 00-21 4004-0701-050	Poszycie ścian szkieletowych. Ściany ze sklejki iglastej wodoodpornej o grubości 10 mm - od wewnątrz krotność = 1,00	39,80	m2		
24	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. - analogia, płyty poliuretanowe gr. 5cm na ścianach krotność = 1,00	39,80	m2		
25	KNR 2 0604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność = 1,00	39,80	m2		
26	KNR 00-21 4004-0701-050	Poszycie ścian szkieletowych. Ściany ze sklejki iglastej wodoodpornej o grubości 10 mm - od zewnątrz krotność = 1,00	39,80	m2		
27	KNR 2-02 1110-04-050	Ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo. - analogia, podłoga piętrowa ze sklejki na legarach krotność = 1,00	6,00	m2		
28	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. krotność = 1,00	4,77	m2		
29	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. - analogia, płyty poliuretanowe gr. 5cm krotność = 1,00	4,77	m2		

30	KNR 00-21 4004-0701-050	Poszycie ścian szkieletowych. Ściany ze sklejki iglastej wodoodpornej o grubości 10 mm - analogia, sufit parteru krotność = 1,00	4,77	m2		
31	AW-050	Wykonanie elewacji w technologii "sztucznej skały" krotność = 1,00	39,80	m2		
Razem dział KOTNIK						
4. DACH KOTNIKA						
32	KNNR 2 0401-020-050	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na stropach ze ścianką kolankową krotność = 1,00	5,80	m2		
33	KNNR 2 0403-010-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej krotność = 1,00	5,80	m2		
34	KNNR 2 0507-010-050	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność = 1,00	5,80	m2		
35	KNNR 2 0507-040-050	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" krotność = 1,00	5,80	m2		
36	KNNR 2 0604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność = 1,00	5,80	m2		
37	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. - analogia, płyty poliuretanowe gr. 5cm krotność = 1,00	5,80	m2		
38	KNR 00-21 4004-0701-050	Poszycie ścian szkieletowych. Ściany ze sklejki iglastej wodoodpornej o grubości 10 mm - analogia, sufit piętra krotność = 1,00	5,80	m2		
39	KNR 2-02U 0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych, okapów (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	11,56	m		
40	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - rynna kwadratowa krotność = 1,00	3,70	m2		
41	KNNR 2 0505-070-040	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej krotność = 1,00	5,00	m		
Razem dział DACH KOTNIKA						
5. STOLARKA I ŚLUSARKA						
42	KNR 00-19 1024-11-050	Witryny aluminiowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi krotność = 1,00	21,41	m2		
43	KNR 00-19 1024-01-050	Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi krotność = 1,00	2,10	m2		
44	KNNR 2 1104-040-050	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone krotność = 1,00	7,6	m2		
45	AW-090	Dostawa i montaż schodów składanych krotność = 1,00	1,00	kpl.		

46	AW-090	Dostawa i montaż daszku prefabrykowanego z poliwęglanu krotność = 1,00	1,00	kpl.		
47	AW-090	Dostawa i montaż zasuwek krotność = 1,00	4,00	kpl.		
48	AW-020	Dostawa i montaż ruchomego przęsła w ogrodzeniu wybiegu krotność = 1,00	1,00	szt.		
Razem dział STOLARKA I ŚLUSARKA						
6. OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE						
49	KNR 2-25 0307-01-050	Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych - analogia, ogrodzenie sztachetowe krotność = 1,00	19,20	m2		
Razem dział OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE						
7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
50	KNNR 5 0701-010-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii I-II krotność = 1,00	12,00	m3		
51	KNNR 5 0702-010-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii I-II krotność = 1,00	12,00	m3		
52	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność = 1,00	22,00	m		
53	KNNR 5 0707-010-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm krotność = 1,00	22,00	m		
54	KNNR 5 0715-010-040	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowach lub na estakadach z mocowaniem krotność = 1,00	2,00	m		
55	KNNR 5 0726-010-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji powłóce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2 krotność = 1,00	2,00	szt.		
56	KNNR 5 0104-010-040	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane na drewnie krotność = 1,00	18,00	m		
57	KNNR 5 0203-020-040	Przewody kablukowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do rur krotność = 1,00	18,00	m		
58	KNNR 5 0303-020-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 2,5 mm2 krotność = 1,00	6,00	szt.		
59	KNNR 5 0307-010-020	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe krotność = 1,00	4,00	szt.		
60	KNNR 5 0308-010-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 krotność = 1,00	2,00	szt.		

61	KNNR 5 0504-020-090	Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane krotność = 1,00	4,00	kpl.		
62	KNNR 5 0504-020-090	Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - oprawa zewnętrzna z czujnikiem ruchu krotność = 1,00	1,00	kpl.		
63	KNNR 5 0404-010-020	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg krotność = 1,00	1,00	szt		
64	KNNR 5 0406-010-020	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - promienniki krotność = 1,00	2,00	szt.		
65	KNNR 5 1301-010-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 krotność = 1,00	4,00	miar		
66	KNNR 5 1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 krotność = 1,00	1,00	odcinek		
67	KNNR 5 1303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy krotność = 1,00	1,00	miar		
68	KNNR 5 1305-010-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność = 1,00	1,00	próba		
Razem dział INSTALACJE ELEKTRYCZNE						

8. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

69	KNNR 6 0803-080-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	7,00	m2		
70	KNNR 6 0806-070-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej krotność = 1,00	14,00	m		
71	KNNR 6 0801-030-050	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm krotność = 1,00	7,00	m2		
72	KNNR 6 0103-010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV krotność = 1,00	7,00	m2		
73	KNNR 6 0104-030-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	7,00	m2		
74	KNNR 6 0109-010-050	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	7,00	m2		
75	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - analogia, palisada krotność = 1,00	11,8	m		
76	KNNR 6 0502-02010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność = 1,00	2,36	m2		
77	KNNR 6 0502-02010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - kostka z demontażu krotność = 1,00	4,64	m2		

78	KNNR 6 0404-020-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - obrzeża z demontażu krotność = 1,00	14	m		
Razem dział NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: