

Bydgoszcz, 21.03.2016r.

Na podstawie ogłoszenia:

Bydgoszcz: Remont ciągów pieszych na terenie Ogrodu Zoologicznego w LPKiW Myślęcinek

Numer ogłoszenia: 55686 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamawiający:

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK” Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ciągów pieszych na terenie Ogrodu Zoologicznego w LPKiW Myślęcinek.

Nr sprawy 4/UZP/PT/2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1.

Ze względu na brak przekrojów istniejącej nawierzchni, proszę o doprecyzowanie pozycji kosztorysowej:

5	D.01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa/tłuczni na gr ok. 4cm Krotność=0.27	m2	1 514,90
---	------------	--	----	----------

Czy należy przyjąć frezowanie 4cm, czy tak jak wskazuje krotność $4\text{cm} \times 0,27 = 1,08\text{cm}$?

Odpowiedź 1.

Należy przyjąć frezowanie gr. 4cm.

Pytanie 2.

Ze względu na brak przekrojów istniejącej nawierzchni, proszę o doprecyzowanie pozycji kosztorysowej:

7	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa/tłuczni pod kostkę granitową na ławie betonowej gr ok. 9cm Krotność=0.6	m2	158,60
---	------------	--	----	--------

Czy należy przyjąć ilość kruszywa 9 cm, czy tak jak wskazuje krotność $9\text{ cm} \times 0,6 = 5,4\text{ cm}$?

Odpowiedź 2.

Należy przyjąć gr. 9cm kruszywa do rozebrania.

Pytanie 3.

8	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa/tłucznia pod zielen przy ptakach gr ok. 25cm Krotność=1.6	m2	42,00
---	------------	--	----	-------

Czy należy przyjąć ilość kruszywa 25cm, czy tak jak wskazuje krotność $25\text{ cm} \times 1,6 = 40\text{ cm}$?

Odpowiedź 3.

Należy przyjąć gr. 25cm kruszywa do rozebrania.

Pytanie 4.

12.	D.04.04.02	Ułożenie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 12cm - plac przed świstakami Krotność=1.2	m2	71,60
-----	------------	---	----	-------

Czy należy przyjąć ilość kruszywa łamanego 12cm, czy tak jak wskazuje krotność $12\text{ cm} \times 1,2 = 14,4\text{ cm}$?

Odpowiedź 4.

Należy przyjąć gr. 12cm kruszywa łamanego.

Pytanie 5.

Ile należy przyjąć łącznie humusowania? 6cm, czy 10cm?

20.	D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	56,00
21.	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność=5	m2	56,00

Odpowiedź 5.

Należy przyjąć 10cm humusowania.

Pytanie 6.

26.	D.01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa/tłuczni na gr ok. 4cm Krotność=0.27	m2	3 552,40
-----	------------	--	----	----------

Czy należy przyjąć frezowanie 4cm, czy tak jak wskazuje krotność $4\text{cm} \times 0,27 = 1,08\text{cm}$?

Odpowiedź 6.

Należy przyjąć frezowanie gr. 4cm.

Pytanie 7.

27.	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa/tłuczni pod kostkę granitową na ławie betonowej gr ok. 9cm Krotność=0.6	m2	323,20
-----	------------	--	----	--------

Czy należy przyjąć ilość kruszywa 9 cm, czy tak jak wskazuje krotność $9\text{cm} \times 0,6 = 5,4\text{cm}$?

Odpowiedź 7.

Należy przyjąć gr. 9cm kruszywa do rozebrania.

Pytanie 8.

28.	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa/tłuczni pod mulde trawiastą przy wilkach gr. Ok. 25cm Krotność=1.6	m2	48,50
-----	------------	---	----	-------

Czy należy przyjąć ilość kruszywa 25cm, czy tak jak wskazuje krotność $25\text{cm} \times 1,6 = 40\text{cm}$?

Odpowiedź 8.

Należy przyjąć gr. 25cm kruszywa do rozebrania.

Pytanie 9.

34.	D.04.04.02	Ułożenie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 12cm - plac przy tygrysie Krotność=1.2	m2	16,60
-----	------------	---	----	-------

Czy należy przyjąć ilość kruszywa 12 cm, czy tak jak wskazuje krotność $12\text{cm} \times 1,2 = 14,4\text{cm}$?

Odpowiedź 9.

Należy przyjąć gr. 12 cm kruszywa łamanego.

Pytanie 10.

35.	D.04.04.02	Ułożenie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mech.0/31.5mm średnia gr. 3 cm - ukształtowanie spadków poprzecznych Krotność=0.33 Powierzchnia 2667.0 m ²	m ³	80,00
-----	------------	---	----------------	-------

Czy należy przyjąć ilość kruszywa 3cm, czy tak jak wskazuje krotność $3\text{cm} \times 0,33 = 0,99\text{cm}$?

Odpowiedź 10.

Należy przyjąć średnią grubość kruszywa 3cm.

Pytanie 11.

Ile należy przyjąć łącznie humusowania? 6cm, czy 10cm?

40.	D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	49,00
41.	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność=5	m ²	49,00

Odpowiedź 11.

Należy przyjąć 10cm humusowania.